



Общество с ограниченной ответственностью
«ГЕФЕСТ»

Свердловская область, Верхотурский район, пос. Привокзальный, ул. Садовая, 9
тел: +7 908 639 70 69
e-mail: hephaestus2018@mail.ru

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «Гефест»

_____ С.Г. Целищев

«11» января 2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

1. Каналы, камеры, павильоны, опоры и эстакады

- 1.1. Устранение отдельных неплотностей в стенах проходных каналов и камер, заделка отдельных выпадающих кирпичей.
- 1.2. Смена отдельных ходовых скоб.
- 1.3. Ремонт лестниц, площадок и ограждений с подваркой металлоконструкций.
- 1.4. Восстановление окраски металлоконструкций.
- 1.5. Очистка ершом дренажных трубопроводов от отложений ила.
- 1.6. Восстановление и заделка разрушенных люков.

2. Трубопроводы, арматура и оборудование сетей, насосных станций

- 2.1. Смена отдельных труб.
- 2.2. Сварка или подварка отдельных стыков труб.
- 2.3. Частичный ремонт тепловой изоляции (до 5% общей длины трубопроводов) с восстановлением антикоррозионных покрытий и окраски.
- 2.4. Вскрытие и ревизия запорной, дренажной, воздухопускной и регулирующей арматуры (задвижек, вентилях, регулирующих, обратных, предохранительных и редукционных клапанов), ремонт этой арматуры со сменой отдельных деталей; притирка дисков или золотников; набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.
- 2.5. Ревизия и мелкий ремонт насосов: вскрытие, осмотр дисков, смена набивки сальниковых уплотнителей, смена подшипников.

2.6. Ревизия и мелкий ремонт электрических, электромагнитных и гидравлических приводов запорной и регулирующей арматуры, электродвигателей насосов и пусковой аппаратуры к ним без смены деталей.

2.7. Вскрытие и очистка грязевиков, фильтров, конденсационных и аккумуляторных баков.

2.8. Мелкий ремонт автоматической аппаратуры и самопишущих приборов контроля и учета: разборка и очистка импульсных линий, диафрагм.